



República Dominicana
ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)
"Año del Fomento de las Exportaciones"



PRESUPUESTO SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LAS OFICINAS DEL ODAC

No.	Descripción	CANT.	UD.	P.U.	VALOR EN RD\$
1	INSTALACIÓN SANITARIA				
1.1	Tuberías colgante en PVC de 3" pintar de negro arrastre aguas servidas	60.00	pl		
1.2	Tuberías colgante en prolipropireno de 3/4" agua potable	120.00	pl		
1.4	Piezas instalación sanitaria	1.00	pa		
1.5	Pasantes en vigas y losas con taladros hidráulicos de 4" y 3"	8.00	un		
1.6	Suministro e instalación de Inodoro	1.00	un		
1.6	Suministro e instalación de Lavamanos completo con mueble	1.00	un		
1.6	Suministro e instalación de fregadero completo	1.00	un		
2	TERMINACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS				
2.1	Vaciado de torta nivelación 7 cm espesor	490.00	m2		
2.2	Suministro e instalación pisos y zocalos Porcelanato Español	490.00	m2		
2.30	Suministro e instalación revestimiento baño y cocina	55.00	m2		
2.40	Subida materiales de zotano a segundo nivel	1.00	pa		
2.50	Suministro e instalación tope cocina	2.00	m2		
3	DIVISIÓN Y CIERRE PARA OFICINAS				
3.1	Muros de cierre con Denglass	35.00	m2		
3.2	Muros de cierre con sheerock	245.00	m2		
3.3	Vidrio fijo P-40 ,flotante 3/8	1,800.00	p2		
3.4	Suministro e instalación Puertas cristal abisagradas	19.00	ud		
3.50	Puerta flotante entrada Director	1.00	ud		
3.60	Suministro e instalación Cerraduras Electrónicas	4.00	un		
3.70	Laminado de vidrio frosted	1,400.00	p2		
3.70	Decoración Pared Oficina director	1.00	pa		
3.80	Pintura general acrílica	800.00	m2		
3.9	Suministro e instalación Plafond 2x2 en PVC suspendidos	490.00	m2		
3.10	Limpieza continua y final	1.00	pa		
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALIDAS				
4.01	Salida para tc normal	95.00	und		
4.02	Salid para tomacorriente UPS	45.00	und		
4.03	Salida para toma de data	45.00	und		
4.04	Salida para luminaria	120.00	und		
4.05	Salida para interruptor simple	30.00	und		
5	LUMINARIAS				
5.01	Panel de LED 2x2 38w 6000k similar Amer Light	80.00	und		
5.02	Lámpara LED empotrable D4 6000k	35.00	und		
6	PANELES Y EQUIPOS SUMINISTRO				
6.01	Panel de distribución eléctrica similar Square D 3F, 120-208V, barras de 225 Amps., de 42 circuitos	1.00	und		
6.02	Panel de distribución eléctrica similar Square D 3F, 120-208V, barras de 200 Amps., de 30 circuitos	2.00	und		
6.03	BREAKER 20/1 AMPS SQD	45.00	und		
6.04	BREAKER 40 AMPS 3P SQD	6.00	und		
6.05	TRANSFER MANUAL 75 AMPS	1.00	und		
6.06	PANEL BOARD 4 ESP 225A CON MCB 225A 3F, 2 BRK DE 75A, 1 DE 100A 3F Y 1 ESP DISPONIBLE	1.00	und		
6.07	UPS 16kw/20 KVA 208/208V similar PowerWare	1.00	und		



República Dominicana
ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)
"Año del Fomento de las Exportaciones"



PRESUPUESTO SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LAS OFICINAS DEL ODAC

7	M/O INST PANELES Y EQUIPOS				
7.01	Instalación paneles y equipos	1.00	und		
7.02	Instalación lámpara similar empotrable D8" o 2X2 PAR	80.00	und		
7.03	Instalación lámpara similar ojo buey empotrable D4	35.00	und		
7.04	Instalación UPS 20KVA	1.00	und		
8	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS				
8.01	Alimentador Panel Board Principal PBP	1.00	und		
8.02	Alimentador Panel distribucion normal	1.00	und		
8.03	Alimentador Panel UPS	1.00	und		
8.04	Alimentador Panel Aire	1.00	und		
8.05	Alimentador unidad condensadora	6.00	und		
8.06	Obras menores civiles (ranuras y pasantes)	1.00	und		
9	EQUIPOS DATA Y VOZ				
9.01	Swicht POE 24 puertos similar CISCO	2.00	und		
9.02	Patch panel modular 24 puertos similar cisco	2.00	und		
9.03	Gabinete 12U	1.00	und		
9.04	Organizador de cables	2.00	und		
9.05	Patch Cord 3 pies	48.00	und		
9.06	Unidad de Distribución de energia(PDU)	1.00	und		
9.07	Velcro adhesivo	5.00	und		
10	CLIMATIZACIÓN ÁREA OFICINAS EDIFICIOS GINAKA				
10.01	A/A 5 Ton Ducteable, Eficiencia 16-21 EER Interior Manejadora tipo fancoil Ducteable 5 ton, Exterior condensador vertical 5 ton R-410, 120/240V, 60Hz, tratamiento anti corrosivo	5.00	und		
10.02	Tuberías, Vascousel,Rejillas, Plancha de poliuretano. Suministro y Retorno para manejadoras de 5 tons	5.00	und		
10.03	Materiales de instalación de drenaje incluye, bombas, tuberías pvc y acoples a Manejadora Fancoil hasta tubería drenaje edificio.	1.00	PA		
10.04	Miscelaneos	5.00	und		
11	M/O INST ÁREAS A CLIMATIZAR				
11.01	Instalación A/AS 5 ton Condensador vertical y manejadora tipo fancoil	5.00	und		
11.02	Instalación ductería suministro y retorno en P3 Manejadora tipo Fancoil	5.00	und		
11.03	Instalación rejillas suministro y retorno	35.00	und		
11.04	Obras menores civiles (ranura en pared y resanes)	1.00	und		
SUB-TOTAL EN RD\$					0.00
GASTOS INDIRECTOS EN RD\$					0.00
Dirección Técnica y Supervisión		10%			0.00
Seguros		2%			0.00
Gastos Administrativos		4%			0.00
Fondos de Pensiones y Jubilaciones Ley 80		1%			0.00
Transporte		3%			0.00
ITBIS, SOBRE 10% SERVICIOS PROFESIONALES EN RD\$					0.00
TOTAL GENERAL					0.00